

Origin Plankgolv



När arkitekturen kräver ett stort format.

HØRNING Origin plankor tillverkas av noggrant utvalt virke från hundratals år gamla träd sprungna ur Danska och Tyska skogar.

Kvalitet tar tid, och det kan ta upp till 2 år från fällning av träden till det färdiga golvet står klart för montering. Detta unika, solida golv levereras i speciella dimensioner i tjocklekar upp till 35 mm, bredder upp till 40 cm och längder upp till 16 m.

En unik golvlösning som gör att rummet upplevs som större och längre.

Origin Plankgolv – Datablad

Origin är en unik produkt från Hørning Parket, massiva plankgolv i storformat. Framställt av Douglasgran eller Ek i högsta kvalitet från utvalda tyska skogar – framställt av naturen själv under flera hundra år framtaget ur träd som är så långa som 50 meter och med en diameter upp till 2m. Dessa utvalda träd blir till HØRNING Origin plankgolv.

Träslag, sorteringar och dimensioner

HØRNING Origin plankgolv levereras i träslagen Ek eller Douglasgran i många olika sorteringar och dimensioner.

Tjocklek: upp till 35 mm,
 Bredd: upp till 400 mm
 Längd: Ek upp till 8 m, Douglas upp till 16 m

Sorteringar: Exquisit / Living eller Living / Country.

Plankorna levereras obehandlade. De slipas lätt och ytbehandlas efter montage för att få det optimala resultat som kännetecknar ett äkta massivt trägolv.

Särskilt om längder

HØRNING Origin plankgolv levereras i både fasta och fallande längder, även i de kraftigaste dimensionerna.

Vid val av längdanpassning efter rum så ska skal rummen mättas. Var noggrann med att mäta upp rummet på flera ställen så att det inte levereras plankor som är för korta!

Plankorna levereras i fast längd per varje 50 cm, så länge lagret av råvirke räcker. Var uppmärksam på att plankor som är längdanpassade efter rum också skall kunna hantelas från lastbil genom fönster eller dörr samt transporteras genom andra rum på väg till det rum där plankan skall monteras. Ta även hänsyn till begränsningarna i det rum där du skall montera. Glöm ej att räkna med spill. Här måste du ta hänsyn till rummets längd och utformning.

Sorteringsbeskrivelse

Sorteringar varierar beroende på träslag och dimension. Trä är ett naturmaterial, variation i form av beskrivningar och bilder kommer alltid att inträffa. Prover visar bara dimension och konstruktion och kan inte visa sorteringen. Variationer kommer med säkerhet att ske mellan småprover och faktiska leveranser.

Exquisit:

Omfattande enhetliga färgscheman och trästruktur. Strukturella variationer uppstår alltid. Sunda kvistar och enskilda spacklingar av kvistar samt mindre sprickor kan förekomma. Virvlar, smårepor och sprickor, splint och brun-kärna förkommer minimalt. Också för denna sortering gäller regeln: ju bredare och längre plankorna är desto större variationer finns, ex. kvist och sprickor etc.

Living:

Levande utseende med ett naturligt färgspel och trästruktur. I grunden fri från öppna kvistar, sprickor, mörk etc. Virvlar, friska kvistar, småsprickor och kiselfläckar förekommer beroende på träslag. Kvistar förekommer naturligt i både små som stora. Öppen kvist, sprickor oönskade partier etc. kapas bort. Splint, brun-kärna och fjäll/blixlar förekommer beroende på träslaget.

Country:

Mycket varierande utseende med alla naturliga färgvariationer och trästrukturer. Kvistar av alla slag, splint, brun-kärna, spackling av kvistar och sprickor förekommer. Öppen kvist, sprickor och splint kan förekomma.

Beställning och leveranstid

Ett HØRNING Origin plankgolv är i alla hänseenden unikt och ställer höga krav i produktionen. Alla golv produceras därför på beställning helt unikt för varje kund helt efter kundens specifikation.

Det kan ta upp till 2 år från det att vi fäller trädet till det att golvet är klart att montera. En del av processen för oss är att leverera plankor efter de längder och bredder som projektet kräver, denna urvalsprocess tar tid och mycket arbete. Detta betyder att så fort den specifika ordern är lagd finns det ingen väg tillbaka. Ordern kan ej annulleras eller minskas då den är lagd. Plankorna torkas sedan ned till korrekt fuktkvot, därefter börjar framställningen av golvet. Torkningsprocessen på breda och långa golv varierar och är komplicerad, den kan variera gentemot angiven tid. Ängiven leveranstid är på grund av detta alltid ungefärlig och med förbehåll.

Leverans och mottagande av gods

HØRNING Origin plankgolv kräver en noggrann logistik, från det att golvet skickas till det att golvet tas emot, bärs in och lagras på plats. Plankorna levereras p.g.a. de långa längderna med kranbil och blir lossat på gatan. Det skall alltid finnas någon på plats när plankorna levereras, plankorna skall sedan bäras in för hand av kunden. Plankorna bör bäras in 1 åt gången! Plankorna skall därefter monteras 12-24h efter de blivit inburna i lokalen.

Golvvärme

Golvvärme kan användas efter konsultation med Hørning Parket A/S i kombination med golvvärmeleverantörens anvisningar, i alla andra fall friskriver sig Hørning Parket ansvar.

Montageanvisningar

Montage sker bäst med skruv och plugg i underliggande undergolv eller regel, detta ger samtidigt den bästa ljud-dämpningen och avfjädringen. Där skruvning ej är möjligt kan plankorna limmas mot fast underlag. Både limning och skruvning sker i enlighet med HØRNING's monteringsvägledning, här finner du också ytterligare information om golvvärme, slipning av golvet samt om ytbehandling.

Den relativa luftfuktigheten (RF) skall vara mellan 35 och 65% och rumstemperatur cirka 20°C, både före, under och efter montage. Montage sker dock med fördel vid max. 50% RF, är det högre luftfuktighet ökar krympningen i plankorna och det uppstår en större springa mellan plankorna vintertid. Läs alltid monteringsvägledningen från HØRNING innan montage.

Origin Plankgolv - Datablad

Inomhusklimat

Det är mycket viktigt att yttemperaturen aldrig överstiger 27 grader!

Den relativa luftfuktigheten (RF) måste vara mellan 35 och 65% vid ca. 20 ° C - både före, under och efter montering.

Läs alltid monteringsanvisningarna från HØRNING före montering.

Miljö

FSC® certifierat trä levereras på förfrågan. HØRNING bryr sig om miljön och en hållbar skogsdrift. Vi är naturligtvis FSC-Certifierade



CE-märkning

Hørning Parket A / S golv är generellt CE-certifierade enligt med EU-deklarationen om trägolv för inomhusbruk; EN 14342.

The mark of
responsible forestry